

Согласовано:

Руководитель исполнительного комитета
муниципального образования
пгт Камские Поляны
Р.Р.Салахутдинов
от " _____ " _____ 20 ____ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК – СЕРВИС»
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
на период 2019 – 2021 гг



Директор ООО «УК
«Индустриальный Парк – Сервис»

С.С.Соловьев
2019 г.

Краткая характеристика организации

ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк – Сервис» создано 14.07.2011 г. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В целях реализации Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении» была утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского МР РТ и Постановлением исполнительного комитета № 18 от 20.03.2015г. предприятию присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Юридический адрес: 423564, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны, тер. Пионерная база, здание 206/1, офис 1.


Основной вид деятельности:

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Цель деятельности:

Основным объектом обслуживания ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис» является отопительная котельная АМК-60 – источник теплоснабжения. Котельная АМК-60 производит тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения пгт Камских Полян (в пределах территориальных границ). Функциональная структура централизованного теплоснабжения представляет собой производство тепловой энергии и передачу её до потребителей – населению, предприятиям бюджетной сферы, прочим потребителям.

Сегментация рынка потребителей тепловой энергии пгт Камские Поляны



Описание и технические характеристики котельной

13 сентября 2010г. в п.г.т. Камские Поляны введена в эксплуатацию котельная – АМК-60. Котельная построена на территории Индустриального парка и удалена от жилой зоны на 2,5 км.

Установленная мощность новой котельной – 60 МВт (51,6 Гкал/ч).

На котельной установлено 4 котла марки ТТ100 мощностью по 15 МВт (12,9 Гкал/ч) каждый. Одновременно в работе могут находиться: в летний период – 1 котел, в переходный период (осенью и весной) 2-3 котла, в зимний период – все 4 котла. Резерв по котлам в зимний период отсутствует.

Основным топливом для котельной является природный газ.

Отпуск тепловой энергии от котельной производится по температурному графику 115/75°C до ЦТП, далее по температурному графику 90/70°C от ЦТП, теплоносителем является сетевая вода.

Одновременно со строительством котельной произведена реконструкция всех 10 ЦТП поселка. При реконструкции ЦТП заменено 100% всего оборудования. Принципиально изменена схема теплоснабжения. Выполнен ее перевод из обычной зависимой системы в независимую, с разделением контуров отопительной котельной и абонентов.

Технические характеристики сетей теплоснабжения

Тепловые сети от отопительной котельной АМК-60 имеют два выпуска: Выпуск СТЦ1 «Индустриальный парк» и выпуск СТЦ2 «пгт Камские Поляны».

Тепловые сети АМК-60 – жил. поселок до абонентов и центральных тепловых пунктов (ЦТП) выполнены в двухтрубном исчислении. От котельной до жил. поселка магистральные трубопроводы проложены надземным и подземным способом, а остальные магистральные трубопроводы селитебной зоны – подземной прокладки.

Все потребители тепловой энергии подключены к источнику теплоснабжения по независимой схеме. На территории поселка расположены 10 ЦТП, к которым подключены все многоквартирные дома (кроме ж.д. 2/40) и основная часть объектов социально-культурных учреждений. Тепловые сети от ЦТП до потребителей проложены в основном под землей в 4-х трубном исчислении. Остальные потребители тепловой энергии на территории поселка подключены к магистральным тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Тепловые сети СЦТ1 АМК-60 – Индустриальный парк проложены в двухтрубном исчислении, все абоненты подключены к сетям через ИТП по независимой схеме.

Общая протяженность сетей теплоснабжения Пгт Камские Поляны в двухтрубном исчислении составляет 27,96 км.

В качестве тепловой изоляции используется минвата и ППУ.

Износ сетей теплоснабжения составляет 80,5%.

Анализ баланса тепловой энергии

Фактическая выработка тепловой энергии в 2018г. составила 114,554 тыс. Гкал на 4,831 тыс. Гкал ниже принятого при утверждении тарифа на 2018 г.

Объем тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды котельных, в 2018 г. составил 0,804 тыс. Гкал, 0,7% от выработки тепловой энергии.

Объем тепловой энергии отпущенной в сеть в 2018 г. составил 113,75 тыс. Гкал. Уровень потерь тепловой энергии в 2018 г. составил 17,5 тыс. Гкал, 15,4% к отпуску тепловой энергии в сеть.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2018 г. составил 96,25 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии на 2018 год принят при формировании тарифов в объеме 100,516 тыс. Гкал, что ниже сложившегося факта за 2018 год на 4,2%.

Потери тепловой энергии на 2018 – 2021 гг. - 18,038 тыс. Гкал. согласно концессионного соглашения.

Справочно: фактические потери за 2017 год составили - 13100 Гкал.

Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

К основным проблемам организации качественного теплоснабжения пгт Камские Поляны относятся:

- Высокий уровень износа тепловых сетей СЦТ2;
- Коррозия подземных трубопроводов;
- Технологические отказы при транспортировке в связи с порывами теплосети.

Учитывая существующие проблемы системы теплоснабжения ООО «УК «Индустриальный парк – Сервис» в целях развития системы теплоснабжения предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение износа и достижение целевых показателей реализации программы.

Цели и задачи реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2019 г. - 2021 г.

Цели инвестиционной программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления услуг теплоснабжения потребителям.
2. Повышение эффективности работы тепловых сетей, снижение технологических потерь.
3. Предотвращение аварийных ситуаций.

Задачи инвестиционной программы:

1. Разработка и обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации тепловых сетей ООО «УК «Индустриальный парк – Сервис».
2. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

В соответствии с требованиями п. 9 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких

программ» в рамках инвестиционной программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2019 год

Проект 1: Реконструкция сетей теплоснабжения участка от ж.д. - 1/19а до ж.д. - 1/19в

Тепловая сеть подземной прокладки, эксплуатируется с 1987 г., смонтирована из металлических труб $D = 133$ мм и $D = 89$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. Планируется произвести замену стальных трубопроводов $D = 133$ мм $D = 89$ мм на трубопроводы в ППУ-изоляции $D = 133$ мм и $D = 89$ мм.

Работы будут произведены хозспособом, сметная стоимость работ составит – 688,96 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения тепловых потерь составит 21,44 тыс. руб. Не окупается в течении срока эксплуатации.

Проект 2: Замена теплосети и сети ГВС от ж.д. 1/10 до ж.д. 1/11

Участок тепловых сетей и сетей ГВС от ж.д. 1-10 до ж.д. 1-11 сети введен в эксплуатацию в 1987 г., сети смонтированы из металлических труб : теплосеть $D = 108$ мм, сети ГВС $D = 108$ мм, $D = 89$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. Планируется произвести замену стальных трубопроводов теплосети $D = 108$ мм на трубопроводы в ППУ-изоляции $D = 108$ мм, стальных трубопроводов ГВС на полипропиленовые трубопроводы $D = 110$ мм, $D = 90$ мм.

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 765,6 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения тепловых потерь составит 28,869 тыс. руб. Срок окупаемости 26,5 лет.

Проект 3: Замена сетей ГВС от ТК 78 до ж.д. 1/08.

Участок сетей ГВС от ТК до ж.д. 1-08 сети введен в эксплуатацию в 1987 г., сети смонтированы из металлических труб $D = 76$ мм, $D = 57$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. В 2006 г. обратный трубопровод был заменен на пластиковый шланг $D = 32$ мм, что привело к нарушению циркуляции ГВС. Планируется произвести замену стальных трубопроводов ГВС на полипропиленовые трубопроводы $D = 90$ мм, $D = 63$ мм.

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 766,97 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения тепловых потерь составит 17,19 тыс. руб. Не окупается в течении срока эксплуатации.

Проект 4: Замена трубопровода на магистральной тепловой сети от МТК 64 до МТК 67.

Участок тепловых сетей от МТК-64 до МТК-67 введен в эксплуатацию в 1987 г., сети смонтированы из металлических труб $D = 426$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. Планируется произвести замену стальных трубопроводов $D = 426$ мм на стальные трубопроводы $D = 426$ мм. На участке теплотрассы протяженностью 150 метров. При обследовании данного участка тепловой сети выявлено, что произошло смещение трубопроводов с бетонных плит в результате теплового расширения (отсутствуют скользящие опоры), трубопроводы лежат непосредственно на днище лотков соприкасаясь с бетоном, что привело к сквозной коррозии металла в нижней части прямого и обратного трубопроводов, также выявлено утоньшение металла стенок трубопровода сверх нормативного. На данном участке в отопительные периоды 2017-2018, 2018-2019 неоднократно проводились ремонтные работы.

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 2 918,75 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения тепловых потерь составит 66,89 тыс. руб. Не окупается в течении срока эксплуатации.

Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2020 г.

Проект 1: Реконструкция сетей теплоснабжения участка ж.д. 1/10 транзит

Участок транзитного трубопровода тепловых сетей в подвалах ж.д. 1-10,1-11 введены в эксплуатацию в 1987 г., смонтированы из металлических труб $D = 133$ мм и $D = 108$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. При текущих ремонтах тепловых сетей выполненных в период 2003 -2008 гг часть трубопроводов была заменена на меньший диаметр, что нарушило циркуляцию в системе отопления ж.д. 1-11,1-11 А. Планируется произвести замену стальных трубопроводов $D = 133$ мм, $D = 108$, $D = 25$ мм, $D = 89$ мм, $D = 65$ мм на трубопроводы с изоляцией из вспененного каучука типа «Кафлекс» или «Термофлекс» $D = 133$ мм и $D = 108$ мм..

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 572,32 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения тепловых потерь составит 66,439 тыс. руб. Срок окупаемости 8,6 лет.

Проект 2: Замена теплосети от МТК 48 до ЦТП 2-6.

Участок тепловых сетей от МТК-48 до ЦТП2-6 введен в эксплуатацию в 1987 г., сети смонтированы из металлических труб $D = 219$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. Теплоснабжение жилого дома осуществляется непосредственно от магистральной тепловой сети (в ж.д. установлен ИТП , подключенный по независимой схеме)по трубопроводу $D=219$ мм от МТК-48, данный трубопровод проходит транзитом через недостроенный ЦТП – 2-6, ТК-60 и далее к ж.д. 2/40. Планируется произвести замену стальных трубопроводов $D=219$ мм на трубопроводы в ППУ-изоляции $D = 108$ мм. Уменьшение диаметра трубопроводов связано с тем, что к данному участку тепловой сети подключен один абонент – ж.д. 2-40, в котором установлен ИТП. На данном участке тепловой сети за последние два года 4 раза проводились работы по устранению порывов.

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 1 790,95 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения тепловых потерь составит 94,198 тыс. руб. Срок окупаемости 19,0 лет.

Проект 3: Замена теплосети от МТК 68 до ЦТП 2-5.

Участок тепловых сетей от МТК-68 до ЦТП 2-5 введены в эксплуатацию в 1987 г., сети смонтированы из металлических труб $D = 219$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. Планируется произвести замену стальных трубопроводов $D=219$ мм на трубопроводы в ППУ-изоляции $D = 159$ мм. Уменьшение диаметра трубопроводов связано с тем, что в настоящее время ЦТП подключены по независимой схеме, данное ЦТП наиболее приближено к источнику теплоснабжения и балансировочный клапан на ЦТП открыт на 40 %.

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 2 623,96 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения тепловых потерь составит 104,233 тыс. руб. Срок окупаемости 25,2 лет.

Мероприятия в сфере теплоснабжения на 2021 г.

Проект 1: Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WILO NL100/200-45-2-12)

Насос серии WILO NL – производительность $Q=278$ куб.м/час, мощностью – $N=45$ кВт, давление $H=431$ кПа, скорость вращения оборотов в минуту $n=2950$ об/мин.

Консольный одноступенчатый насос на фундаментной плите, с аксиальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком, со скользящим торцевым уплотнением. Введен в эксплуатацию в 2010 году. В виду сокращения затрат на ремонт сетевого насоса, будет произведена его замена в 2021 году.

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 702,56 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения экономии электроэнергии составит 74,03 тыс. руб. Срок окупаемости 9,5 лет.

Проект 2: Замена тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 2-4 до ж.д 2/13.

Участок тепловых сетей от ЦТП 2-4 до ж.д. 2/13 бл.1,2 введен в эксплуатацию в 1987 г., Сети ГВС и теплосети смонтированы из металлических труб $D = 159 - 76$ мм, тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты и покрытием из стеклоткани. Планируется произвести замену стальных трубопроводов теплосети на стальные трубопроводы $D 76-89$ мм в ППУ-изоляции и стальные трубопроводы ГВС на полипропиленовые трубы $D- 75-90$ мм. При обследовании данного участка тепловой сети выявлено, что в результате разрушения плит перекрытия в лотки попадают талые, дождевые воды и грунт что приводит к разрушению тепловой изоляции появлению коррозии металла трубопроводов. Нормативный срок службы трубопроводов истек – эксплуатация более 30 лет. На данном участке тепловой сети за последние два года неоднократно проводились работы по устранению порывов.

Работы будут произведены подрядным способом, сметная стоимость работ составит – 4 337,05 тыс.руб. (без НДС). Эффект за счет снижения экономии электроэнергии составит 263,576 тыс. руб. Срок окупаемости 16,5 лет.

Всего снижение потерь при замене тепловых сетей в 2019 – 2021 г составит – 422,909 Гкал/год, 50,841 куб. м. теплоносителя, 16 902 кВт. ч. электроэнергии. Экономия составит – 736,866 тыс. руб.

Объем и источники финансирования.

В период реализации программы 2019 – 2021 годы объем финансирования мероприятий составит - **15 167,11 тыс. рублей** (без НДС), в том числе:

В 2019 г. – 688,95 тыс. руб., источник финансирования – прибыль,
4 322,50 тыс.руб., источник финансирования – амортизация,
128,82 тыс.руб., источник финансирования – собственные средства
прошлого периода.

Итого в 2019 году стоимость мероприятий составит: 5 140,27 тыс. руб.

В 2020 г. – 572,32 тыс. руб., источник финансирования – прибыль,
4 322,50 тыс.руб., источник финансирования – амортизация,
92,41 тыс.руб., источник финансирования – собственные
средства прошлого периода.

Итого в 2020 году стоимость мероприятий составит: 4 987,23 тыс. руб.

В 2021 г. – 702,56 тыс. руб., источник финансирования – прибыль,
4 322,50 тыс.руб., источник финансирования – амортизация,
14,55 тыс.руб., источник финансирования – собственные
средства прошлого периода.

Итого в 2021 году стоимость мероприятий составит: 5 039,61 тыс. руб.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
Местонахождение регулируемой организации	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2021 гг
Цель программы	Повышение надежности и эффективности работы систем теплоснабжения пгт Камские Поляны в соответствии с нормативными требованиями.
Задачи программы	1. Развитие системы теплоснабжения путем реконструкции и модернизации тепловых сетей и других объектов теплоснабжения, направленных на повышение качества и надежности предоставляемых услуг. 2. Снижение потерь тепловой энергии. 3. Увеличение срока эксплуатации сетей за счет применения современных материалов.
Объем финансирования программы	18 200,53 тыс.руб. (с НДС)
Источники финансирования	Собственные средства (амортизация, прибыль)
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий экономист Высоцкая Ирина Витальевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(8555) 33-50-71, yk-ipservis@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Исполнительный комитет муниципального образования пгт Камские Поляны
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель исполнительного комитета муниципального образования пгт Камские Поляны Салахутдинов Р.Р.
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(8555) 33-60-20

Руководитель регулируемой организации



(Handwritten signature in blue ink)

С.С.Соловьев

**Инвестиционная программа
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование регулируемой организации)**

в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021 гг

№ п/п	Наименование мероприятий	Обеспечение необходимости (цель, реализация)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (вкл. НДС - 20%)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2018	2019	2020	2021	Остаток к финансовому году по состоянию на 17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
УТВЕРЖДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОТ 11.04.2017 Г.																
3.1.1	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19Б	Сокращение объема потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке, повышение качества услуги	Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м. Д	94 п.м. Д-133 мм, Д-89 мм, канальная подземная	94 п.м. Д-133 мм, Д-133 мм, Д-89 мм, канальная подземная	2019	2019	826,741	0	826,741				
3.1.2	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит		Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м. Д	180 п.м. Д-133 мм, Д-108 мм, канальная подземная	180 п.м. Д-133 мм, Д-108 мм, канальная подземная	2020	2020	686,782	0	686,782				
3.1.3.	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WPL0 NL100/200-45-2-12)	Повышение надежности и бесперебойной работы котельного оборудования	Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Производительность	куб.м./час кВт	278 куб.м/час 45 кВт	278 куб.м/час 45 кВт	2021	2021	843,073	0	843,073			843,073	
Итого утвержденные программой мероприятия										2356,60		826,74	686,782		843,073	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

3.1.4.	Реконструкция теплотрассы и сети ГВС от ж.д. 1-10 до ж.д. 1-11	Сокращение объема потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке, повышение качества услуги	Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м. Д	40 п.м. т/с Д-108 мм, ГВС Д-108-89 мм, канальная подземная	40 п.м. т/с Д-108 мм, ГВС Д-110-90 мм, канальная подземная	2019	2019	918,7152	0	918,715					
3.1.5.	Реконструкция сетей ГВС от ТК 78 до ж.д. 1-08 (ввод №2)		Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м.	116 п.м. Д-76 мм, Д-32 мм, канальная подземная	116 п.м. Д-90 мм, Д-63 мм, канальная подземная	2019	2019	920,3664	0	920,366					
3.1.6.	Реконструкция трубопровода на магистральной тепловой сети от МТК 64 до МТК 67		Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м.	150 п.м. Д-426 мм, канальная подземная	150 п.м. Д-426 мм, канальная подземная	2019	2019	3502,5	0	3502,5					

3.1.7.	Реконструкция теплосети от МТК 48 до ЦТП 2-6	Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м.	186 п.м. Д-219 мм, канальная подземная	186 п.м. Д-108 мм, канальная подземная	2020	2020	2149,145	0		2149,15			
3.1.8.	Реконструкция теплосети от МТК 68 до ЦТП 2-5	Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м.	214 п.м. Д-219 мм, канальная подземная	214 п.м. Д-159 мм, канальная подземная	2020	2020	3148,752	0		3148,75			
3.1.9.	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 2-4 до ж.д. 2-13	Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт Камские Поляны	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м.	ГВС - 20 п.м. Д-159,108, Т/С - 530 п.м. Д- 76 мм, канальная подземная	ГВС - 48 п.м., Д- 75, 90, Т/С - 530 п.м., Д- 76 - 89 мм, канальная подземная	2021	2021	5204,454			5204,45			
Итого дополнительных мероприятий												15843,93	5341,58	5297,90	5204,45
Итого по программе												18200,53	6168,32	5984,68	6047,53



Руководитель регулируемой организации
М.П.

Исполнитель:

Высоцкая И. В. (8555) 33-50-71

yk-ipservis@mail.ru

С.С.Соловьев

График реализации мероприятий инвестиционной программы *
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование вида работ	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней в т.ч. по годам												Год ввода в эксплуатацию	Примечание				
				1 год проекта 2019, в т.ч. ко кварталам			2 год проекта 2020, в т.ч. ко кварталам			3 год проекта 2021, в т.ч. ко кварталам			Всего	1 кв	2 кв			3 кв	4 кв		
				1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв								2 кв	3 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Концессионное соглашение																					
1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	20	20			20													2019	
2	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция теплосети и сети ГВС от ж.д. 1-10 до ж.д. 1-11	7	7			7													2019	
3	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция сетей ГВС от ТК 78 до ж.д. 1-08 (ввод №2)	10	10			10													2019	
4	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция трубопровода на магистральной тепловой сети от МТК 64 до	20	20			20													2019	
5	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	20						20											2020	
6	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция теплосети от МТК 48 до ЦТП 2-6	20						20											2020	
7	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция теплосети от МТК 68 до ЦТП 2-5	20						20											2020	
8	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 2-4 до ж.д. 2-13	30												30					2021	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Повышение надежности объектов теплоснабжения	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WPL0 NL100/200-45-2-12)	5											5			5		2021	
ИТОГО по программе			152	57	0	0	57	0	60	0	0	60	0	35	0	0	35	0		

* заполняется отдельно по каждому мероприятию



Руководитель **Управления жилищно-коммунального хозяйства**

М.П.

(Handwritten signature)

С.С. Соловьев

И.В. Высоккая (8555) 33-50-71 yk-ipservis@mail.ru

**Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы**

ООО "УК "Индустриальный парк-Сервис"

в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения 2018	Плановые значения				
				Утвержденный период 2019	по годам реализации			
					2019 прогноз	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3						
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,150	0,1526	0,1526	0,1526	0,1526	
		т.у.т./м3 <*>						
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,9145	0,1602	0,1602	-	-	
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	80,5	83	83	85,5	88	
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	17500,284	18037,63	17609,080	17500,284	17308,564	
		% от полезного отпуска тепловой энергии	18,18	17,65	20,01	19,89	19,67	
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <*>	15993	15570	15569,008	15520,170	15519,159	
		куб. м для пара <*>						
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательство м РФ об охране окружающей среды						
7.1.								
7.2.								

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



С.С.Соловьев

Исполнитель, Начальник ПТО Т.Н.Соловьева (8555) 33-50-71

yk-ipservis@mail.ru

**Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения
ООО "УК "Индустриальный парк-Сервис"
на период 2019 - 2021 гг**

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности														
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т. у./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжения к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжения по тепловым сетям, Гкал				
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение							
2019 утв.	2020 прог.		2021	2019 утв.	2020 прог.		2021	2019 утв.	2020 прог.		2021	2019 утв.	2020 прог.		2021	2019 утв.	2020 прог.		2021							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	т/с ООО "УК "Индустриальный парк-Сервис" в т.ч.	0,72	-	1,14	-	-	-	-	-	0,150	0,1526	0,1526	0,1526	0,1526	1,321	1,33	1,29	1,285	1,271	18037,630	17609,075	17500,284	17308,568			
1	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В (2019 г.)	42,55	42,55	42,55	-	-	-	-	-	2,434	2,434	2,434	2,434	2,434	2,434	2,434	0,88	0,88	9,839	9,839	9,839	9,839				
2	Реконструкция теплосети и сети ГВС от ж.д. 1-10 до ж.д. 1-11	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	5,328	2,492	2,492	20,73	20,73	20,73	20,73				
3	Реконструкция сетей ГВС от ТК 78 до ж.д. 1-08 (ввод №2)	34,48	34,48	34,48	-	-	-	-	-	5,841	5,841	5,841	5,841	5,841	5,841	5,841	2,558	2,558	22,69	22,69	22,69	22,69				
4	Реконструкция трубопровода на магистральной тепловой сети от МТК 64 до МТК 67	26,67	26,67	26,67	-	-	-	-	-	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,09	1,09	69,647	69,647	69,647	69,647				
5	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит (2020 г)	22,22	22,22	22,22	-	-	-	-	-	4,537	4,537	4,537	4,537	4,537	4,537	4,537	2,061	2,061	86,698	86,698	86,698	86,698				
6	Реконструкция теплосети от МТК 48 до ЦТП 2-6	21,51	21,51	21,51	-	-	-	-	-	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,565	2,565	118,484	118,484	118,484	118,484				
7	Реконструкция теплосети от МТК 68 до ЦТП 2-5	28,04	28,04	28,04	-	-	-	-	-	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	1,789	1,789	136,321	136,321	136,321	136,321				
8	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 2-4 до ж.д. 2-13 (2021 год)	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	-	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	231,747	231,747	231,747	231,747				



С.С.Соловьев

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Т.Н.Соловьева (8555) 33-50-68

Финансовый план

ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк-Сервис"

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021 гг

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Собственные средства			15167,11	5140,27	4987,23	5039,61
1.1	амортизационные отчисления			12967,50	4322,50	4322,50	4322,50
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			1963,83	688,95	572,32	702,56
1.3	средства, полученные за счет						
1.4	прочие собственные средства прошлого периода			235,78	128,82	92,41	14,55
2	Привлеченные средства						
2.1	кредиты						
2.2	займы организаций						
2.3	прочие привлеченные средства						
3	Бюджетное финансирование						
4	Прочие источники						
	ИТОГО по программе			15167,11	5140,27	4987,23	5039,61

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.



(Handwritten signature)

С.С.Соловьев

Ф.И.О.

**Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
ООО Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)			
			Всего	в т.ч. по годам		
				1 год проекта 2019 г.	2 год проекта 2020 г.	3 год проекта 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников						
1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей по концессионному соглашению						
1.1.1.	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие всего по проекту	 688,95	 688,95	 -	 -
1.1.2.	Реконструкция теплосетей и сети ГВС от ж.д. 1-10 до ж.д. 1-11	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие всего по проекту	 765,60	 765,60	 -	 -
1.1.3.	Реконструкция сетей ГВС от ТК 78 до ж.д. 1-08 (ввод №2)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие всего по проекту	 766,97	 766,97	 -	 -
1.1.4.	Реконструкция трубопровода на магистральной тепловой сети от МТК 64 до МТК 67	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие всего по проекту	 2918,75	 2 918,75	 -	 -
1.1.5.	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие	 272,67 299,65	 272,67 299,65	 272,67 299,65	 - -

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч.				
		всего по проекту	572,32	-	572,32	
1.1.6.	Реконструкция теплосети от МТК 48 до ЦТП 2-6	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	507,31		507,31	
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	1283,65		1283,65	
		улучшением технико-экономических характеристик				
		5. Прочие				
		всего по проекту	1790,95	-	1 790,95	
1.1.7.	Реконструкция теплосети от МТК 68 до ЦТП 2-5	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	847,75		847,75	
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	1776,21		1776,21	
		улучшением технико-экономических характеристик				
		5. Прочие				
		всего по проекту	2623,96	-	2 623,96	
1.1.8.	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WILO NL100/200-45-2-12)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	495,69			495,69
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	206,87			206,87
		улучшением технико-экономических характеристик				
		5. Прочие				
		всего по проекту	702,56	-	-	702,56
1.1.9.	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 2-4 до ж.д. 2-13	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	1575,90			1575,90
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2761,15			2761,15
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик				
		5. Прочие				
		всего по проекту	4337,05	-	-	4337,05
	Итого по программе	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)				
		2. Приобретение материалов и оборудования	6256,61	2557,29	1627,73	2071,60
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	8910,49	2582,98	3359,50	2968,01
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик				
		5. Прочие				
		всего по проекту	15167,11	5140,27	4987,23	5039,61

Руководитель ресурсоснабжающей организации

Исполнитель: Ведущий экономист
(должность)



С.С.Соловьев

И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71
Ф.И.О.

yk-ipservis@mail.ru

**Технические характеристики объектов инвестиционной программы
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	До реконструкции				После реконструкции/строительства					
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников											
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей (Концессионное соглашение)											
3.1.1.	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	1987	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м. Д	94 п.м. Д-133 мм, Д-89 мм, канальная подземная	2019	30	Протяженность	п.м.	94 п.м. Д-133 мм, Д-89 мм, канальная подземная
3.1.2.	Реконструкция теплотрассы и сети ГВС от ж.д. 1-10 до ж.д. 1-11	1987	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки		40 п.м. т/с Д-108 мм, ГВС Д-108-89 мм, канальная подземная	2019	30	Протяженность	п.м.	40 п.м. т/с Д-108 мм, ГВС Д-110-90 мм, канальная подземная
3.1.3.	Реконструкция сетей ГВС от ТК 78 до ж.д. 1-08 (ввод №2)	2006	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки		116 п.м. Д-76 мм, Д-32 мм, канальная подземная	2019	30	Протяженность	п.м.	116 п.м. Д-90 мм, Д-63 мм, канальная подземная
3.1.4.	Реконструкция трубопровода на магистральной тепловой сети от МТК 64 до МТК 67	1987	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки		150 п.м. Д-426 мм, канальная подземная	2019	30	Протяженность	п.м.	150 п.м. Д-426 мм, канальная подземная
3.1.5.	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	1987	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки	п.м. Д	180 п.м. Д-133 мм, Д-108 мм, канальная подземная	2020	30	Протяженность	п.м.	180 п.м. Д-133 мм, Д-108 мм, канальная подземная
3.1.6.	Реконструкция теплотрассы от МТК 48 до ЦТП 2-6	1987	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки		186 п.м. Д-219 мм, канальная подземная	2020	30	Протяженность	п.м.	186 п.м. Д-108 мм, канальная подземная
3.1.7.	Реконструкция теплотрассы от МТК 68 до ЦТП 2-5	1987	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки		214 п.м. Д-219 мм, канальная подземная	2020	30	Протяженность	п.м.	214 п.м. Д-159 мм, канальная подземная
3.1.8.	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WPL0 NL100/200-45-2-12)	2010	10	Производительность, мощность	куб.м./час кВт	278 куб.м./час 45 кВт	2021	10	Производительность, мощность	куб.м./час кВт	278 куб.м./час 45 кВт
3.1.9.	Реконструкция теплотрассы от ж.д. 1-08 до ж.д. 1-09	1987	20	Протяженность, диаметр, способ прокладки		ГВС - 20 п.м. Д-159,108, Т/С - 530 п.м. Д- 76 мм, канальная подземная	2021	30	Протяженность	п.м.	ГВС - 48 п.м., Т/С - Д- 75, 90, 530 п.м., Д- 76 - 89 мм, канальная подземная



Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

С.С.Соловьев

Исполнитель: 
Ведущий специалист

И.Р.Васильева (8555) 33-50-71

vk-ibservis@mail.ru

Прогноз ввода/вывода объектов
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование энергопоставляющей организации)
в сфере теплоснабжения
на (2019 - 2021) гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей			Вывод мощностей				
				Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта 2019	2 год проекта 2020	3 год проекта 2021	Всего, за весь период реализации проекта	1 год проекта 2019	2 год проекта 2020	3 год проекта 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Концессионное соглашение											
1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	п.м.	94	94			94	94		
2	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция теплосети и сети ГВС от ж.д. 1-10 до ж.д. 1-11	п.м.	40	40			40	40		
3	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция сетей ГВС от ТК 78 до ж.д. 1-08 (ввод №2)	п.м.	116	116			116	116		
4	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция трубопровода на магистральной тепловой сети от МТК 64 до реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	п.м.	150	150			150	150		
5	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция теплосети от МТК 48 до ЦТП 2-6	п.м.	180		180		180		180	
6	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция теплосети от МТК 68 до ЦТП 2-5	п.м.	186		186		186		186	
7	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 2-4 до ж.д. 2-13	п.м.	214		214		214		214	
8	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей		п.м.	550		550		578		578	
Итого п.м.				1530	400	580		1558	400	580	578
1	Повышение надежности объектов теплоснабжения	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос W100 NL100/200-45-2-12)	шт	1				1			



Руководитель энергопоставляющей организации
М.П.



С.С.Соловьев

И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71
Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города
yk-ipservis@mail.ru

Ведущий экономист
(должность)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		кредиты займы организаций средства внешних инвесторов																
		всего по проекту	766,97	766,97	190,12		576,86											
	Реконструкция трубопроводов на магистральной тепловой сети от МТК 64 до МТК 67 (2019)	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)	-	-	-		-											
		2. Амортизация	2 789,93	2 789,93	1 465,87		1 324,06											
		3. Бюджетные средства																
		4. Прочие собственные средства прошлого периода	128,82	128,82	128,82													
		в т.ч. средства допэмиссии																
		5. Заемные средства, в т.ч. кредиты																
		займы организаций																
		средства внешних инвесторов																
		всего по проекту	2 918,75	2 918,75	1 594,69		1 324,06											
	ИТОГО за 2019 год	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)	688,95	688,95	413,91		275,05											
		2. Амортизация	4 322,50	4 322,50	2 009,50		2 313,01											
		4. Прочие собственные средства прошлого периода	128,82	128,82	128,82													
		Итого за 2019 год	5 140,27	5 140,27	2 552,22		2 588,05											
1.1.2.	Реконструкция сетей теплоснабжения жд. 1/10 транзит (2020)		572,32						572,32	262,53		309,78						
		1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																
		2. Амортизация																
		3. Бюджетные средства																
		4. Прочие собственные средства прошлого периода																
		в т.ч. средства допэмиссии																
		5. Заемные средства, в т.ч. кредиты																
		займы организаций																
		средства внешних инвесторов																
		всего по проекту	572,32	572,32	-		-		572,32	262,53		309,78						
	Реконструкция теплосети от МТК 48 до ЦТП 2-6 (2020)	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)																
		2. Амортизация	1 790,95	1 790,95					1 790,95	507,31		1 283,65						
		3. Бюджетные средства																
		4. Прочие собственные средства прошлого периода																
		в т.ч. средства допэмиссии																
		5. Заемные средства, в т.ч. кредиты																
		займы организаций																
		средства внешних инвесторов																
		всего по проекту	1 790,95	1 790,95	-		-		1 790,95	507,31		1 283,65						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Реконструкция теплотрассы от МТК 68 до ЦТП 2-5 (2020)	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль) 2. Амортизация 3. Бюджетные средства 4. Прочие собственные средства прошлого периода в т.ч. средства допэмиссии 5. Заемные средства, в т.ч. кредиты займы организаций средства внешних инвесторов	2 531,55 92,41	2 531,55 92,41	847,75	1 683,80												
	ИТОГО за 2020 год	всего по проекту 1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль) 2. Амортизация 4. Прочие собственные средства прошлого периода	2 623,96 572,32 4 322,50 92,41	2 623,96 572,32 4 322,50 92,41	847,75 262,53 1 355,06	1 776,21 309,78 2 967,45												
	Итого за 2020 год		4 987,23	4 987,23	1 617,59	3 369,64												
1.2.1.	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WILLO NL100/200-45-2-12) (2021)	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль) 2. Амортизация 3. Бюджетные средства 4. Прочие собственные средства прошлого периода в т.ч. средства допэмиссии 5. Заемные средства, в т.ч. кредиты займы организаций средства внешних инвесторов	702,56	702,56										702,56	495,69		206,87	
	Итого за 2021 год	всего по проекту 1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль) 2. Амортизация 3. Бюджетные средства 4. Прочие собственные средства прошлого периода в т.ч. средства допэмиссии 5. Заемные средства, в т.ч. кредиты займы организаций средства внешних инвесторов	702,56 4 322,50 14,55	702,56 4 322,50 14,55										702,56	495,69		206,87	
	Итого за 2021 год		4 337,05	4 337,05										4 337,05	1 575,90		2 761,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ИТОГО за 2021 год		702,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702,56	495,69	-	206,87	-
	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)		702,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702,56	495,69	-	206,87	-
	2. Амортизация		4 322,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322,50	1 575,90	-	2 746,60	-
	4. Прочие собственные средства прошлого периода		14,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,55	-	-	14,55	-
	Итого за 2021 год		5 039,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 039,61	2 071,59	-	2 968,02	-
	ИТОГО по инвестиционной программе 2019 - 2021 гг		1 963,83	688,95	413,91	-	275,05	-	572,32	262,53	-	309,78	-	702,56	495,69	-	206,87	-
	2. Амортизация		12 967,50	4 322,50	2 009,50	-	2 313,01	-	4 322,50	1 355,06	-	2 967,45	-	4 322,50	1 575,90	-	2 746,60	-
	3. Плата за подключение																	
	4. Бюджетные средства																	
	4. Прочие собственные средства прошлого периода		235,78	128,82	128,82	-	-	-	92,41	-	-	92,41	-	14,55	-	-	14,55	-
	в т.ч. средства доэмиссии																	
	6. Заманые средства, в т.ч. кредиты																	
	займы организаций																	
	средства внешних инвесторов																	
	ИТОГО по программе		15 167,11	5 140,27	2 552,22	-	2 588,05	-	4 987,23	1 617,59	-	3 369,64	-	5 039,61	2 071,59	-	2 968,02	-



Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

С.С.Соловьев

И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71 yk-ipservis@mail.ru

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
ООО Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе		Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))		Доля инвестиционной составляющей в тарифе (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу			примечания	
			с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря		с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря		без инвестиционной составляющей в тарифе		с инвестиционной составляющей в тарифе		
									с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря			с 01 января по 30 июня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Факт 2017г.												
	СТЦ	-	876,62	920,46	-	876,62	920,46	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	СТЦ2	-	1 197,60	1 244,31	-	1 197,60	1 244,31	-	100,0%	103,9%	100,0%	103,9%	
2	Базовый период (факт 2018 г.)												
	СТЦ	-	920,46	934,40	-	920,46	934,40	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	предусмотрено КС
	СТЦ2	367,23	1 240,48	1 272,49	4,15	1 244,31	1 277,12	0,03%	99,7%	102,6%	100,0%	102,6%	
3	1 год проект 2019												
	СТЦ	-	882,90	912,48	-	882,90	912,48	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	предусмотрено КС
	СТЦ2	688,96	1 219,92	1 235,33	7,49	1 226,44	1 244,14	0,05%	95,9%	101,3%	96,0%	101,4%	
4	2 год проекта 2020												
	СТЦ	-	912,48	1 063,81	-	912,48	1 063,81	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	предусмотрено КС
	СТЦ2	572,32	1 235,33	1 487,46	6,35	1 244,14	1 490,20	0,04%	100,0%	120,4%	100,0%	119,8%	
5	3 год проекта 2021												
	СТЦ		1 063,81	1 074,50		1 063,81	1 074,50	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	предусмотрено КС
	СТЦ2	702,56	1 487,46	1 504,83	7,79	1 490,20	1 520,00	0,03%	100,0%	101,2%	100,0%	102,0%	



Руководитель энергоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель: В.В. Луцкая

Соловьев С.С.

Высоцкая И.В.

(8555) 33-50-71

uk-ipservis@mail.ru

**Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО "Управляющая компания Индустриальный парк - Сервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на (2019 - 2021) гг.**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии															
			Факт 2017 г.			Предбазовый период (факт 2018 г.)			1 год проекта 2019 г.			2 год проекта 2020 г.			3 год проекта 2021 г.			
			Год	1 пол	2 пол	Год	1 пол	2 пол	Год	1 пол	2 пол	Год	1 пол	2 пол	Год	1 пол	2 пол	3 пол
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет				да			да			да			да			
2	Выработано	Гкал	116 048,94	68 954,87	47 094,07	114 554,49	66 885,85	47 668,64	121 045,74	68 771,92	52 273,82	115 837,63	67 488,35	48 349,28	115 837,63	67 488,35	48 349,28	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	812,11	433,29	378,82	804,27	354,12	450,15	831,81	433,29	398,52	1 550,00	822,00	728,00	1 550,00	822,00	728,00	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал																
5	Потери	Гкал	13 100,24	6 637,49	6 462,75	17 500,28	9 713,93	7 786,35	18 037,63	9 505,83	8 531,80	18 037,63	9 560,83	8 476,80	18 037,63	9 560,83	8 476,80	
4.1	Горячая вода	Гкал	13 100,24	6 637,49	6 462,75	17 500,28	9 713,93	7 786,35	18 037,63	9 505,83	8 531,80	18 037,63	9 560,83	8 476,80	18 037,63	9 560,83	8 476,80	
4.2	Отборный пар	Гкал																
4.3	Открытый и рециркуляционный пар	Гкал																
5	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	102 055,60	61 827,09	40 228,51	96 183,34	58 776,81	37 406,53	102 196,00	58 832,80	43 363,20	96 250,00	56 928,52	39 321,48	96 250,00	56 928,52	39 321,48	
5.1	Горячая вода в том числе по системам:	Гкал	102 055,60	61 827,09	40 228,51	96 183,34	58 776,81	37 406,53	102 196,00	58 832,80	43 363,20	96 250,00	56 928,52	39 321,48	96 250,00	56 928,52	39 321,48	
5.1	СТЦ	Гкал	9 503,39	5 717,20	3 786,18	7 695,49	5 601,99	2 093,50	10 232,33	5 934,75	4 297,58	6 050,00	3 350,00	2 700,00	6 050,00	3 350,00	2 700,00	
5.1	СТЦ2	Гкал	92 552,22	56 109,89	36 442,33	88 487,85	53 174,82	35 313,03	91 963,68	52 898,05	39 065,63	90 200,00	53 578,52	36 621,48	90 200,00	53 578,52	36 621,48	
5.2	Отборный пар в том числе:	Гкал																
5.3	Открытый и рециркуляционный пар	Гкал																
6	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	61 200,99	36 081,19	25 119,80	62 567,70	37 158,92	25 408,78	70 635,69	39 890,37	30 745,32	69 905,84	40 224,28	29 681,56	73 519,40	43 567,24	29 952,16	
6.1	Газ природный	тыс.руб.	61 200,99	36 081,19	25 119,80	62 567,70	37 158,92	25 408,78	70 635,69	39 890,37	30 745,32	69 905,84	40 224,28	29 681,56	73 519,40	43 567,24	29 952,16	
	объем																	
	Удельный			0,53														
6.2	Газ сжиженный	тыс.руб.																
6.3	Уголь	тыс.руб.																
6.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.																
6.5	Нефть	тыс.руб.																
6.6	Дизельное топливо	тыс.руб.																
6.7	Дрова	тыс.руб.																
6.8	Пилеты	тыс.руб.																
6.9	Прочие виды топлива	тыс.руб.																
7	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	1 519,75	1 133,04	386,71	1 641,63	760,37	881,26	711,47	400,08	311,39	720,86	402,24	318,62	749,70	418,33	331,36	
7.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	690,85	480,96	209,89	677,22	306,27	370,95	711,47	400,08	311,4	720,86	402,24	318,6	749,70	418,33	331,36	
7.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	828,90	652,08	176,82	964,41	454,10	510,31	0,00			0,00			0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.3	Водоотведение	тыс.руб.															
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	5 330,48	2 627,39	2 703,09	5 935,77	2 903,81	3 031,96	6 008,00	3 270,43	2 737,57	6 508,00	3 770,43	2 737,57	7 970,67	5 123,60	2 847,07
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 609,77	793,47	816,30	1 792,59	876,94	915,65	1 769,95	884,97	884,97	1 811,82	905,91	905,91	2 489,47	1 547,33	942,15
10	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	12 643,87	6 953,48	5 690,39	12 785,83	7 156,80	5 629,03	13 711,10	7 789,93	5 921,16	16 405,87	9 337,61	7 068,26	16 935,00	11 050,31	5 884,69
11	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	9 395,69	4 989,48	4 406,21	11 934,02	5 764,87	6 169,15	14 459,11	9 267,57	5 191,54	14 802,57	7 548,41	7 254,16	15 221,77	7 763,90	7 457,87
11.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00			0,00			4 322,50	2 161,25	2 161,25	4 322,50	2 161,25	2 161,25	4 322,50	2 161,25	2 161,25
11.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	9 395,69	4 989,48	4 406,21	11 934,02	5 764,87	6 169,15	10 136,61	7 106,32	3 030,29	10 480,07	5 387,16	5 092,91	10 899,27	5 602,65	5 296,62
12	Оплата покупки тепловой энергии	тыс.руб.															
13	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.															
14	Общепроизводственные (нехвойные) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	9 134,73	4 955,90	4 178,83	9 784,58	5 035,80	4 748,78	9 600,76	4 969,59	4 631,17	9 782,76	5 060,59	4 722,17	11 155,92	6 064,28	5 091,64
14.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	4 998,41	2 401,33	2 597,08	5 386,82	2 570,39	2 816,43	5 453,23	2 832,72	2 620,51	5 453,23	2 832,72	2 620,51	6 171,36	3 446,03	2 725,33
14.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1 497,43	718,35	779,08	1 617,84	775,22	842,62	1 387,86	693,93	693,93	1 420,70	710,35	710,35	1 779,46	1 040,70	738,76
14.3	Амортизация электроэнергии на технологические цели	тыс.руб.	1 355,51	631,01	724,50	1 516,35	764,48	751,87	1 365,46	682,73	682,73	1 514,62	757,31	757,31	1 514,62	757,31	757,31
14.4	Затраты на ремонт оборудования	тыс.руб.															
14.5	Бюджетное финансирование и прочие расходы	тыс.руб.															
14.6	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	242,97	164,80	78,17	194,48	130,07	64,41	194,36	105,98	88,38	194,36	105,98	88,38	420,24	185,12	235,12
14.7	Прочие расходы	тыс.руб.	1 040,41	1 040,41		1 069,09	795,64	273,45	1 199,86	654,24	545,62	1 199,86	654,24	545,62	1 270,24	635,12	635,12
15	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	13 914,37	6 644,05	7 270,32	16 054,63	8 482,55	7 572,07	10 514,23	5 421,31	5 092,92	10 710,23	5 520,82	5 189,41	13 227,93	7 520,20	5 707,72
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	7 695,79	3 774,00	3 921,79	8 147,45	3 972,59	4 174,86	6 167,56	3 249,48	2 918,08	6 167,56	3 249,48	2 918,08	7 414,26	4 379,46	3 034,80
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	2 134,02	1 125,12	1 008,90	2 271,48	1 188,60	1 082,88	1 620,83	810,42	810,42	1 659,18	829,59	829,59	2 185,37	1 322,60	862,77
15.3	Амортизация	тыс.руб.	374,72	187,35	187,37	444,61	187,30	257,31	97,16	48,58	48,58	144,47	72,24	72,23	144,00	72,00	72,00
15.4	Электроэнергия	тыс.руб.															
15.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.															
15.6	Бюджетное финансирование и прочие расходы	тыс.руб.															
15.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.															
15.8	Средства на страхование	тыс.руб.	90,89	29,40	61,49	88,35	40,00	48,35	21,00	9,00	12,00	21,00	9,00	12,00	32,00	20,00	12,00
15.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,62	1,42	0,20	4,83	2,40	2,43	2,55	1,28	1,28	2,60	1,30	1,30	2,60	1,30	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.10	Арендная плата (лизинг)	тыс.руб.	240,00	120,00	120,00	751,59	586,30	165,29	77,37	38,69	38,69	74,10	37,05	37,05	77,37	38,69	38,69
15.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	1 934,47	430,20	1 504,27	2 684,23	1 244,70	1 439,53	2 248,77	1 124,39	1 124,39	2 272,32	1 136,16	1 136,16	2 272,32	1 136,16	1 136,16
15.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	32,00	16,05	15,95	31,74	15,10	16,64	29,58	14,79	14,79	34,00	17,00	17,00	34,00	17,00	17,00
15.12.2	земельный налог	тыс.руб.	371,64	155,31	216,33	306,62	154,74	151,88	371,64	185,82	185,82	306,00	153,00	153,00	306,00	153,00	153,00
15.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	1 530,83	258,84	1 271,99	2 345,87	1 074,86	1 271,01	1 847,55	923,78	923,78	1 932,32	966,16	966,16	1 932,32	966,16	966,16
15.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00														
15.13	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00			1 309,84	1 084,54	225,30	278,98	139,49	139,49	369,00	186,00	183,00	1 100,00	550,00	550,00
16	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	114 749,65	64 178,00	50 571,65	122 496,73	68 140,06	54 356,67	127 410,31	71 894,27	55 516,04	130 647,96	72 770,30	57 877,66	141 269,87	83 055,19	58 214,67
17	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-4 119,22	3 182,28	-7 301,50	688,96	344,48	344,48	572,32	286,16	286,16	702,56	351,28	351,28
17.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.				-4 119,22	3 182,28	-7 301,50	688,96	344,48	344,48	572,32	286,16	286,16	702,56	351,28	351,28
18	Товарная продукция	тыс.руб.	114 749,65	64 178,00	50 571,65	118 377,51	71 322,34	47 055,17	128 099,27	72 238,75	55 860,52	131 220,28	73 056,46	58 163,82	141 972,43	83 406,47	58 565,95
19	Неполученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.															
20	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.				0,00			5 458,78	2 122,93	3 335,85	4 058,78	3 340,46	718,32			
21	НВВ	тыс.руб.	121 039,60	72 209,02	48 830,58	118 377,51	71 322,34	47 055,17	122 640,49	70 115,82	52 524,67	127 161,50	69 716,00	57 445,50	141 972,43	83 406,47	58 565,95
21.1	Горячая вода*	тыс.руб.	121 039,60	72 209,02	48 830,58	118 377,51	71 322,34	47 055,17	122 640,49	70 115,82	52 524,67	127 161,36	69 715,86	57 445,50	141 972,42	83 406,47	58 565,95
21.1.1	СТЦ	тыс.руб.	8 496,84	5 011,81	3 485,03	7 112,58	5 156,41	1 956,17	9 161,24	5 239,79	3 921,45	5 929,09	3 056,80	2 872,29	6 464,91	3 563,76	2 901,15
21.1.2	СТЦ2	тыс.руб.	112 542,76	67 197,21	45 345,55	111 264,93	66 165,93	45 099,00	113 479,25	64 876,03	48 603,22	121 232,27	66 659,06	54 573,21	135 507,51	79 842,71	55 664,80
22	Тариф	руб./Лка	1 186,02	1 167,92	1 213,83	1 230,75	1 213,44	1 257,94	1 200,05	1 191,78	1 211,27	1 321,16	1 224,62	1 460,92	1 475,04	1 465,11	1 489,41
22.1	Горячая вода	руб./Лкал															
22.1.1	СТЦ	руб./Лка	894,09	876,62	920,46	924,25	920,46	934,40	895,32	882,90	912,48	980,01	912,48	1 063,81	1 068,58	1 063,81	1 074,50
22.1.2	СТЦ2	руб./Лка	1 215,99	1 197,60	1 244,31	1 257,40	1 244,31	1 277,12	1 233,96	1 226,44	1 244,14	1 344,04	1 244,14	1 490,20	1 502,30	1 490,20	1 520,00

С.С.Соловьев

И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71
uk-ipservis@mail.ru

Руководитель энергосбытовой организации
М.П.

Исполнитель: Ведущий экономист


Ожидаемый эффект от реализации инвестиционной программы

ООО Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
в сфере теплоснабжения
на 2019 - 2021 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта и работ	Ожидаемый эффект								Срок окупаемости, лет
		наименование показателя	в натуральном выражении			в стоимостном выражении по годам, тыс.руб/год				
			ед.изм.	значение (кол-во) по годам			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятия по концессионному соглашению										
1	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год	17,375			21,440			32,1
2	Реконструкция теплосети и сети ГВС от ж.д. 1-10 до ж.д. 1-11	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год	23,232			28,667			26,5
		экономия за счет снижения утечки теплоносителя	Гкал/год	0,049			0,060			
			куб.м.	0,992			0,141			
3	Реконструкция сетей ГВС от ТК 78 до ж.д. 1-08 (ввод №2)	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год	13,932			17,191			44,6
4	Реконструкция теплосети от МТК 64 до МТК 67	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год	54,207			66,889			43,6
5	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год		49,271			66,222		8,6
		экономия за счет снижения утечки теплоносителя	Гкал/год		0,053			0,071		
			куб.м.		0,99			0,146		
6	Реконструкция теплосети от МТК 48 до ЦТП 2-6	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год		64,983			87,340		19,0
		экономия за счет снижения утечки теплоносителя	Гкал/год		1,965			2,641		
			куб.м.		28,619			4,217		
7	Реконструкция теплосети от МТК 68 до ЦТП 2-5	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год		74,125			99,627		25,2
		экономия за счет снижения утечки теплоносителя	Гкал/год		1,319			1,773		
			куб.м.		19,229			2,833		
8	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WLO NL100/200-45-2-12)	повышение надежности и качества услуги	кВт.ч/год			16902			74,031	9,5

9	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 2-4 до ж.д. 2-13	снижение потерь от замены тепловой изоляции	Гкал/год			122,345			183,799	16,5
		экономию за счет снижения утечки теплоносителя	Гкал/год			0,053			79,622	
			куб.м.			1,011			0,1549	
Итого экономия от мероприятий			Гкал/год	108,795	191,716	122,398	134,390	264,870	337,60681	736,9
			куб.м/год	0,992	48,838	1,011				
			кВт.ч/год			16902				

Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.



С.С.Соловьев

Исполнитель: И.В.Высоцкая Ведущий экономист

И.В.Высоцкая (8555) 33-50-71

vk-ipservis@mail.ru



Сравнительная таблица *
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения
на 2019 2021 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)						Причина корректировок и			
			утвержденная инвест. программа			скорректированная инвест. программа						
			Всего	2019	2020	2021	Всего	2019		2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	прибыль амортизация Итого	688,95	688,95	688,95		688,95	688,95				
2	Реконструкция теплосети и сети ГВС от ж.д. 1-10 до ж.д. 1-11	прибыль амортизация Итого	688,95	688,95	-	-	688,95	688,95	-	-	-	
3	Реконструкция сетей ГВС от ТК 78 до ж.д. 1-08 (ввод №2)	прибыль амортизация Итого	-	-	-	-	765,60	765,60	-	-	-	
4	Реконструкция трубопровода на магистральной тепловой сети от МТК 64 до МТК 67	прибыль амортизация Итого	-	-	-	-	766,97	766,97	-	-	-	
5	Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/10 транзит	прибыль амортизация Итого	572,32	572,32	572,32		2 789,93	2 789,93	2 789,93			
6	Реконструкция теплосети от МТК 48 до ЦТП 2-6	прибыль амортизация Итого	572,32	572,32	572,32		128,82	128,82	572,32	572,32		
		Итого	-	-	-	-	2 918,75	2 918,75	-	-	-	
		Итого	572,32	572,32	572,32		572,32	572,32	572,32			
		Итого	572,32	572,32	572,32		1 790,95	1 790,95	1 790,95			
		Итого	-	-	-	-	1 790,95	1 790,95	1 790,95			

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
7	Реконструкция теплосети от МТК 68 до ЦТП 2-5	прибыль амортизация прочие соб. ср-ва Итого	- - - -	- - - -	- - - -	702,56 702,56 702,56 702,56	2 531,55 92,41 2 623,96	-	2 531,55 92,41 2 623,96	-	целях улучшения системы теплоснабжения
8	Модернизация котельной АМК-60 (сетевой насос WILO NL100/200-45-2-12)	прибыль амортизация Итого	702,56 - 702,56	- - -	- - -	702,56 702,56 702,56	702,56 702,56 702,56	-	- - -	702,56 702,56 702,56	
9	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 2-4 до ж.д. 2-13	прибыль амортизация прочие соб. ср-ва Итого	- - - -	- - - -	- - - -	702,56 702,56 702,56 702,56	4 322,50 14,55 4 337,05	-	- - -	4 322,50 14,55 4 337,05	внесение изменений в концессионное соглашение в целях улучшения системы теплоснабжения
ИТОГО по инвестиционной программе			1 963,84	688,95	572,32	702,56	1 963,83	688,95	572,32	702,56	
амортизация			-	-	-	-	12 967,50	4 322,50	4 322,50	4 322,50	
прочие соб. ср-ва			-	-	-	-	235,78	128,82	92,41	14,55	
Всего			1 963,84	688,95	572,32	702,56	15 167,11	5 140,27	4 987,23	5 039,61	

* заполняется отдельно по каждому мероприятию



Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.

Исполнитель: ведущий экономист Высоцкая И.В.

С.С.Соловьев

(8555) 33-50-71, uk-ipservis@mail.ru